附件 1

序号	项目名称及要求	单位	数量	备注
1	室外监控控制箱安装 1. 名称、规格:室外监控不锈钢箱体 400*600*1300 2. 含: C25 混凝土基础、模板、预埋铁件、螺栓、穿线管、插排、接地等其他工程内容 3. 其余未说明事项, 详见图纸	台	16	
2	室外监控控制箱安装 1. 名称、规格:室外监控不锈钢箱体 300*250*150 2. 含: 螺栓、穿线管、插排、避雷器、等其他工程内容 3. 其余未说明事项, 详见图纸	台	135	
3	室内控制柜安装 1. 名称、规格:室内监控控制柜安装 600*800, 42U 2. 含: 基础、模板、预埋铁件、螺栓、穿线管、接地, 落地防水控制箱 3. 其余未说明事项, 详见图纸	台	2	
4	室外监控杆 1. 规格:钢制监控杆高度 4.2 米 2. 基础规格:800*800*1000 混凝土 3 含: 基础、模板、预埋铁件、螺栓、穿线管、接地等工程项目 4. 其余未说明事项, 详见图纸	根	135	
5	监控器安装 1. 名称:激光球机 2. 规格、型号:采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器, 最大 1080P 图像输出, 光学变倍 ≥ 40 倍, 焦距 7.9~316mm; 内置激光灯补光, 补光距离 ≥ 700 米; 水平支持 360° 连续旋转, -20° ~90 垂直旋转, 自动翻转 180° 后连续监视; 水平手控速度 450° /秒, 云台定位精确 $+0.1^\circ$; 可在监视画面上显示经纬度信息及摄像机的方位指向信息; 支持三码流, 主码流分辨率及帧率可设置为: 1920 $\times$ 1080@30fps、1280 $\times$ 720@30fps 、1280 $\times$ 720@30fps ; 码率可以设置为 8Kbps~20Mbps 3:包含支架 DH-PFB303W(原厂塑钢/壁装成吊装)、电源等配件、末端控制箱 (30*25*15) 4. 其余未说明事项, 详见图纸	套	135	
6	光纤收发器安装 1. 规格、型号:百兆 2. 其他未说明事项, 详见图纸	套	296	
7	汇聚交换机安装 1. 规格、型号:交换容量: 56Gbps; 包转发: 27Mpps; 16 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口, 2 个 1000M $\times$ SFP 端口?支持端口防雷, 共模防护 6KV, 防雷等级 4 级	套	16	

8	<p>光纤配线盘安装</p> <p>1. 名称: 光纤配线盘</p> <p>2. 规格、型号: FB-11-1U</p> <p>3. 其余未说明事项, 详见图纸</p>	套	15	
9	<p>综合管理平台 (调整)</p> <p>1. 规格型号: DH-DSS7000-S16D</p> <p>2. 功能: 嵌入式 Linux 一体机, 支持不低于 1000 路前端视频接入管理能力; 支持前置 7 寸液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置, 30×24 小时稳定运行, 支持 16 盘位</p> <p>3. 其余未说明事项, 详见图纸</p>	套	1	
10	<p>48 盘位核心储存</p> <p>1. 规格型号: DH-EVS7048s-R</p> <p>2. 控制器架构并且必须符合 SBB 规范, 支持双控; 设备采用模块化设计, 完全无线缆连接, 方便维护; 配置 64 位多核处理器控制单元, 8G 内存, 可扩展至 16G; 4 个千兆数据网口, 1 个千兆管理网口, 可扩展 4 个千兆网口或者 2 个万兆网口; 8U48 盘位, 64 位高性能多核处理器, 8G 控制器, 可扩展支持 16G 控制器; 支持 MiniSAS 宽端口连接扩展柜进行扩展存储</p> <p>3. 其余未说明事项, 详见图纸</p>	台	1	
11	<p>附属设备</p> <p>1. 规格: 4T 企业级, 希捷, 7200 转, 128G 缓存, 高清存储 60 天计算</p> <p>2. 型号: ST4000NM0033</p> <p>3. 其余未说明事项, 详见图纸</p>	台	166	
12	<p>55 寸液晶拼接单元</p> <p>1. 规格型号: DHL550UCH-ES (55 寸, 背光类型: LED; 分辨率 1920×1080, 亮度 700cd/m²; 静态对比度 4500:1; 智能降噪、锯齿滤波, 智能光控、温控; 支持 RS232 串口控制, 红外遥控, 支持 IPC\DVR\NVR 的监控视频接入并解码转发)</p> <p>2. 大屏配套线缆</p> <p>3. 包含: 大屏幕控制软件 (DH-dscs 多区块控制, 支持同时控制多个显示屏区块; B/S 架构, 用户无需安装客户端程序, 直接 WEB 访问; 网络解码设备管理功能, 可以管理网络编解码设备; 云台控制功能) 及其他附属设备</p> <p>4. 其余未说明事项, 详见图纸</p>	个	18	
13	<p>模块化底座</p> <p>1. 型号: DHL-DZ550</p> <p>2. 材料: 单元底座为用料为高强度钢材或铝合金材料</p> <p>3. 其他未说明事项、详见图纸</p>	个	6	
14	<p>视频综合平台</p> <p>1. 名称: 视频综合平台</p> <p>2. 功能: 支持 24 路高清输出, 8 路高清输入, 单板支持 32 路 1080P 高清解码上墙; 标准机架结构; 设备至少具有 10 块业务板槽位, 单台设备至少能支持 80 个显示屏的</p>	个	1	

	<p>任意大屏拼接；设备具有 200 路 1080P8M 码流的网络转发能力</p> <p>3. 型号：DH-M60</p> <p>4. 其他未说明事项，详见图纸</p>			
15	<p>核心交换机</p> <p>1. 机型 机箱式多插槽交换机</p> <p>2. 总槽位数 ≥ 3</p> <p>3. 主控模块交换能力 $\geq 15\text{Tbps}$</p> <p>4. 三层包转发速率 $\geq 2880\text{Mpps}$</p> <p>5. 单槽位最大 10G 端口数 ≥ 16</p> <p>6. 单槽位最大 40G 端口数 ≥ 4</p> <p>7. 电源冗余 支持冗余电</p> <p>8. 型号：S7603</p> <p>9. 操作台：（1*4 联，主体 1.5mm 厚钢结构材料，表面静电喷涂，带风扇和扇热孔）</p> <p>10. 其余未说明事项，见图纸</p>	台	1	
16	<p>光模块</p> <p>1. 型号：DH-DSS7000-S16D</p> <p>2. 包含：（光纤熔接、尾纤、光纤盒）等其他材料</p> <p>3. 其他未说明事项，详见图纸</p>	台	78	

承诺函

伟浩建设集团有限公司：

我公司已对现场进行了全面踏勘，对现场现状及所承接的智能监控设备供货已全面了解认可，充分考虑了施工图内全部标的物加工制作内容，现对本工程报价和工期承诺如下：

一、报价承诺。

根据你方招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、项目建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) _____ (¥ _____) 的投标总价并按上述图纸、技术要求、本报价包括但不限于承包范围标的物的所有应用材料、加工制作、安装、产品运输、卸货、堆放至招标单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用并承担任何质量缺陷保修责任。费用一次性包干，不应任何因素影响而调整。

二、工期承诺。

生产工期_____天全部完成。

三、其他承诺

为增加竞争优势我方承诺的其他要求：_____

我方将严格按照建设单位要求，履行约定的一切责任和义务。

投标（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

联系人：

联系地址：

电话：

年 月 日